

A
płytki gresowe na kleju 1cm
wylewka cementowa zbrojona 7cm
folia budowlana
styropian EPS250 gr. 8cm
2x papa termozgrzewalna
chudy beton 10cm
piasek 15cm
zagęszczony grunt

B
płytki gresowe na kleju 1cm
płyta żelbetowa 25 cm
izolacja przeciwwilgociowa HYDROSTOP
folia budowlana
styropian XPS gr. 10cm
folia budowlana
zagęszczony tłuczeń 40cm
zagęszczony grunt

C
wylewka cementowa zbrojona 15cm
2x papa termozgrzewalna
chudy beton 10cm
piasek 15cm
zagęszczony grunt

D (D')
płytki gresowe na kleju 1cm
wylewka cementowa zbrojona 5cm
folia budowlana
styropian EPS250 gr. 4cm (17cm)
strop żelbetowy 15cm
tynk cem-wap. + gładź gips.

E Uwaga: zaleca się zastosowanie atestowanego systemu jednego producenta
żwir 5cm
geowłóknina
styropian ekstrudowany 15cm
2x papa modyfikowana termozgrzewalna
masa gruntująca
wylewka z ukształtowanym spadkiem 3%
strop żelbetowy 15cm

F
płyty warstwowe dachowe gr. 10cm
wspł. U=0,22 W/m²K
np. Kingspan lub Paneltech
stalowa konstrukcja wsporcza ppoż R30
pustka powietrzna
sufit podwieszany z płyt GKFI 1.25cm

G
kostka brukowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 3cm
podbudowa z tłucznia 40cm
zagęszczanego mechanicznie

H
folia kubełkowa
styrodur 10cm (5cm przy schodach zewn.)
izolacja przeciwilgociowa DEITERMANN SUPERFLEX 10
ściana fundamentowa monolityczna 25cm
izolacja przeciwilgociowa DEITERMANN SUPERFLEX 10

H1
folia kubełkowa
styrodur 10cm (5cm przy schodach zewn.)
izolacja przeciwilgociowa DEITERMANN SUPERFLEX 10
ściana fundamentowa monolityczna 25cm
tynk cementowo-wapienny

I
tynk cienkopowłokowy na siatce
styropian EPS70 gr. 10cm
pustak Porotherm gr. 25cm
tynk cem-wap. + gładź

J
płyty warstwowe ścienne gr. 10cm
wspł. U=0,22 W/m²K
np. Kingspan lub Paneltech
stalowa konstrukcja wsporcza ppoż R30
płyty GKFI 1.25cm na ruszcie stalowym

PRZEKRÓJ B-B

PRACOWNIA PROJEKTOWA *architekt*
43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68

Nazwa i adres obiektu: ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO O DŹWIG OSOBOWY, WIATROLAP, POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE
Katowice, ul. Gliwicka 78, dz. nr 196, km. 11, obręb Dz. Śródmieście-Zalęże

Inwestor: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR SW. JADWIGI
UL. GLIWICKA 78, 40-854 KATOWICE

Tytuł opracowania: PROJEKT BUDOWLANY — Branża: ARCHITEKTURA

str. 33 | nr rys. A-7
Skala: 1:50
Format: A3

Projektowali imię i nazwisko:	specjal.	nr upr.	data	podpis
Projektant Generalny mgr inż. arch. Tomasz Göttel	archit.	13/98	07.2013	
mgr inż. arch. Wojciech Franzblau	archit.		07.2013	
sprawdzający mgr inż. arch. Agata Kowalska	archit.	028/2004	07.2013	

Temat rysunku: PRZEKRÓJ B-B